



**V2** St 2580 (FTO) Bau-km 0+530 bis 3+780 saP: V2  
 Abfangen von Zaunleichen aus den zu überbauenden Lebensräumen im April/Mai vor dortigem Baubeginn; Verbringen der Tiere in die vorgezeichnete umgesetzte Maßnahme FCS 2

**AZ** St 2580 (FTO) Bau-km 0+530 bis 4+175 saP: FCS1  
 Entwicklung von Zaunleichenhabitaten auf den neuen Straßenschnitten; Anlage von flächig magrigen Gras-Staudenfluren mit kleinen Buschgruppen; alle 15 m Schutzpackungen, straßenförmig über die gesamte Böschungshöhe, 1 m mit einerseits aufgedrückt mit Grobsand (Korngröße 10-30 cm), Umschlößen der Schutzpackungen mit Klein-Sand; Lehmgemisch, nördlich davon kleine Gruppen aus kleineren Straucharten mit niedriger Belegung (Fläche jeweils 5-10 m<sup>2</sup>), vernetzt durch ein Grobsand- oder Einzelsaum (Gesamtlänge der Maßnahme ca. 1.170 m)

**V7** St 2580 (FTO) Bau-km 0+415 bis 4+200 saP: V7  
 Dauerhafter Schutzzaun für Zaunleichen am Bauwerk; entlang der Maßnahmenlinie AZ (zusätzliche Leberäume der Zaunleiche auf den neuen Böschungsflächen); Eigenschaften: Höhe mind. 40 cm, d. Boden, glattes Material mit Oberflächenschutz und mind. 20 cm breiter Lauffläche, fest mit dem Boden verbunden

**G1** St 2580 (FTO) Bau-km 0+090 bis 5+565  
 Wiederbelegung der neuen und der bauzeitlich gerodeten Straßenböschungen und Verkehrsflächen der St 2580 mit Hecken aus standorttreuen und autochthonen Sträuchern bzw. Bäumen und Sträuchern

**S1** St 2580 (FTO) Bau-km 0+000 bis 5+565  
 Schutzzone für zu erhaltende Straßenbegleitgehölze, Gewässerbegleitgehölze und Freuchtblasse an der Dorfen; eine Baumreihe bei Bau-km 1+300, den Weichgraben und Baumreihen am Mittleren Bar Kanal während der Bauzeit

**V5** St 2580 (FTO) Bau-km 1+080 bis 1+120  
 Bauwerkabdeckung und erforderliche Teilverfüllung im Bereich des Abwassers nördlich der Dorfen und westlich der FTO; Boden möglichst außerhalb des Laich- und Winterzeit des Grasfrosches, d.h. im September, statt.

**G2** St 2580 (FTO) Bau-km 1+080 bis 1+130  
 Wiederherstellung des bauzeitlich in Anspruch genommenen Abwassers der Dorfen und Pflanzung von Gewässerbegleitgehölzen aus standorttreuen und autochthonen Bäumen und Sträuchern auf den Böschungen

**V4** St 2580 (FTO) Bau-km 0+000 bis 5+565 saP: V4  
 Alle Baumfällungen und Geritzbelegungen werden ausschließlich im Zeitraum zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchgeführt (Schutz von Nestern / Eiern und nahrungslungfähig von in Gehäusen brütender Vögeln)

**V2** St 2580 (FTO) Bau-km 0+530 bis 3+780 saP: V2  
 Abfangen von Zaunleichen aus den zu überbauenden Lebensräumen im April/Mai vor dortigem Baubeginn; Verbringen der Tiere in die vorgezeichnete umgesetzte Maßnahme FCS 2

**G3** St 2580 (FTO) Bau-km 1+285 bis 1+300  
 Wiederherstellung der bauzeitlich in Anspruch genommenen Teile einer Baumreihe südlich der Dorfen; Pflanzung von standorttreuen und autochthonen Bäumen und Sträuchern

**A1** St 2580 (FTO) Bau-km 0+100 bis 4+900 saP: CE2  
 Geeignete Flächen für produktionsintegrierte Maßnahmen zur Verbesserung der Habitatqualität in der landwirtschaftlichen Flur für die Feldische; Anlage von Lerchenstern, Blühstreifen und/oder wehrfähiger Saat im Getreide auf 10 % der Fläche, gleichmäßig verteilt über 10 ha Felder; Gesamtgröße der geeigneten Flächen A1 bis A6: 114 ha (A1 bis A6: siehe Blatt 7, Übersichtspl.)

**A1** Ode- und Gmkg. Oberding Fl.Nr. 4184 sowie 4183 und 4186 jew. Teilfläche  
 Anlage von dauerhaft wasserführenden Kleingewässern mit Röhrichtzonen in der Dorfen; Pflanzung eines Feldgehölzes, von zwei Gebüchen und von Einzelbäumen (Silber-Walden); Anlage von artenreichem Grünland südlich und gelegentlich gemähten Krautbaum nördlich der Gewässer; Neugründung von naturnahem Eschen-Hainbuchenwald mit Walnuss aus Sträuchern und Bäumen H. und B. Ordnung (autochthone Gehölze) und mit Krautbaum

**Ersetzt durch Tektur 1**

Grünplan GmbH Prinz-Ludwig-Straße 48 85384 Freising Rita Schmidt	Tel: 089113215 Fax: 089128816 mailto:info@gruenplan.com http://www.gruenplan.com	bezeichnet gezeichnet geprüft	Datum 17.12.2013 17.12.2013 17.12.2013	Zichen PS PS PS
---	---	-------------------------------------	---	--------------------------

Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Freising Fachbereich Straßenbau München	bezeichnet gezeichnet geprüft	Datum 17.12.2013	Name Schwinger
---	-------------------------------------	---------------------	-------------------

Nr.	Art der Änderung	Name	Zichen
-----	------------------	------	--------

**FESTSTELLUNGSENTWURF**

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern Straße / Abschn.-Nr. / Station: S2580_140_0_000 bis S2580_160_0_316 PROJUB-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 9, 1 / 2 Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan Maßstab: 1 : 1.000
---	---

St 2580, Flughafentangente Ost  
 4-streifiger Ausbau der St 2580  
 zwischen der St 2584 und der St 2084  
 Bau-km 0+000 bis Bau-km 5+565  
 S2580\_140\_0\_000 bis S2580\_160\_0\_316

Aufgestellt:  
München, den 16.12.2013  
Städtebauamt

*[Signature]*  
G. Schramm  
Baudirektor

Planum 17.12.2013